

ul. Orłąt Lwowskich 48 lok. 2
02-495 Warszawa

Oferta na adaptację samochodu Renault Master L3H2 rozstaw osi 4322 mm z – zabudowa kurierska / samochód fabrycznie 2 osobowy /

Opis zabudowy	foto	cena netto
Podsufitka i boki kabiny kierowcy wyłożone wystonkami profilowanymi wykonanymi z ABS-pianka tłumiąca klejona na poszycie auta		
Wyłożenie podłogi w części przestrzeni kabiny kierowcy wykonane z blachy ryflowanej		
Przegroda / zgodna z normą ISO 27956 / oddzielająca przestrzeń ładunkową od kabiny kierowcy z drzwiami przesuwными zamykanymi na zamek w pozycji zamkniętej i otwartej. Przegroda i drzwi wykonane z paneli aluminiowych		
Demontaż fabrycznej przegrody ładunkowej wraz z półką nad głową kierowcy i fabrycznym fotelem pasażera- zdemontowane wyposażenie zwracane zamawiającemu		
Demontaż ławy fabrycznej		

--	--

Opcje dodatkowe

Składane siedzenie pasażera z pasem trójpunktowym

Przegroda osłonowa z mocowaniem wózka transportowe

Wyłożenie nadkoli wykonane z wytłoczek ABS

zabezpieczenie drzwi tylnych i bocznych wykonane ze sklejki wodoodpornej laminowanej w kolorze szarym

System oświetlenia półek listwami LED z okablowaniem

System półek aluminiowych składanych z możliwością regulacji wysokości- półki mocowane do stojaków stalowych przykręconych do podłogi i ścian nadwozia. Dwie półki dzielące wysokość przestrzeni ładunkowej po każdej stronie. Półki z listwami umożliwiającymi mocowanie ładunku i opis stref półek, siatki ograniczające półki

Podłoga w przedziale ładunkowym – sklejka antypoślizgowa, podłoga w jednym kawałku bez łączeń w drzwiach przesuwanych wykończona kątownikiem aluminiowym. Uchwyty ładunkowe fabryczne przeniesione na podłogę ze sklejki.

Boczki wysokie w przestrzeni ładunkowej wykonane ze sklejki wodoodpornej, laminowanej w kolorze szarym gr 5mm

Oświetlenie przestrzeni ładunkowej listwami LED- podłączone pod czujnik krańcowy w drzwiach przegrody i drzwiach tylnych i bocznych

Informacje techniczne

Informacje dodatkowe

Gwarancja

24 miesiące bez limitu kilometrów

Naprawy gwarancyjne

cała Polska, w przypadku braku możliwości wykonania prac u klienta zapewniamy nieodpłatny transport w obie strony

Czas realizacji

min. 5 tygodni od dnia podstawienia samochodu